

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ответ на письмо 1419 от 16.03.2021 необходимо:

1. Проложить в грунте кабель ОКСН-8хG.652D-7кН -200м к от существующей оптической муфты расположенного по ул. Кольцевая до проектируемой объекта.
2. Оборудовать кабельный ввод в проектируемый объект.
3. Для размещения оборудования связи в проектируемом объекте предусмотреть проектом установку АВШ (антивандальный шкаф 19").
4. Оптический кабель оконечить оптическими кроссом в АВШ.
5. Готовый проект согласовать с отделом технического учета ПАО «Башинформсвязь» (г. Уфа, ул. Кирова, 105, тел. (347) 221-55-71; 221-55-75, 221-55-69).